

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องเล่น ศพต.ปกาสัย ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 736,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - โดยทำการก่อสร้างอาคาร กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปกาสัย กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 738,191.46.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง งานอาคาร
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายจำเริญ ลิ้มปะวัฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายนิติกร เมียนแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสมเกียรติ์ สารสี	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปประมาณราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องเล่น ศพด. ปกาสัย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง10 เมตร ยาว 16 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปกาสัย
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			738,191.46	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป				738,191.46	
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		738,191.46	
		คิดเป็นเงินประมาณ			
	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบทสตางค์)			

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,987.78 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจำเริญ ลิ้มปะวัฒน์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมเกียรติ สารภี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิติกร เมียนแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปประมาณราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องเล่น สพด. ปกาสัย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง10 เมตร ยาว 16 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปกาสัย
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	564,021.59	1.3088	738,191.46	
				-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		738,191.46	
		คิดเป็นเงินประมาณ		738,191.46	
	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)			

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,987.78 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจำเริญ ลิ้มปะวัฒน์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมเกียรติ์ สารภี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิติกร เมียนแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องเล่น สพด. ปกาสัย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง10 เมตร ยาว 16 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปกาสัย
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				@	รวมเงิน	@	รวมเงิน		
1	งานโครงหลังคา								
	-เสาเหล็ก GS ขนาด Ø 6"หนา 45 มม.	10.00	ท่อน	2,640.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	- แผ่น PLATE ขนาด 0.25 x 0.25 ม. หนา 12 มม.	10.00	แผ่น	170.00	1,700.00	200.00	2,000.00	3,700.00	
	- แผ่น PLATE ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 12 มม.	20.00	แผ่น	170.00	3,400.00	200.00	4,000.00	7,400.00	
	-BOLT 16 มม. พร้อมพุกเหล็กขนาด ยาว 5นิ้ว	40.00	ตัว	50.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	-ค่าแรงงานเหล็ก	990.00	กก.	-	-	14.00	13,860.00	13,860.00	
	-งานทาสี	31.10	ตร.ม.	-	-	35.00	1,088.50	1,088.50	
	-สีกันสนิม 2ครั้ง 3.785 ลิตร	1.00	แกลลอน	775.00	775.00	-	-	775.00	
2	TRUSS 1								
	-เหล็กกลมกลวงขนาด 2 "หนา 3.2 มม.	21.00	ท่อน	665.00	13,965.00	-	-	13,965.00	
	-เหล็กกลมกลวงขนาด 1 "หนา 2.3 มม.	15.00	ท่อน	270.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
	-ค่าแรงงานเหล็ก	729.66	กก.	-	-	12.00	8,755.92	8,755.92	
	-งานทาสี	43.95	ตร.ม.	-	-	35.00	1,538.25	1,538.25	
	-สีจริง+สีกันสนิมทา2ครั้ง 3.785 ลิตร	2.00	แกลลอน	775.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
3	TRUSS 2								
	-เหล็กกลมกลวงขนาด 1 1/2 "หนา 3.2 มม.	18.00	ท่อน	390.00	7,020.00	-	-	7,020.00	
	-เหล็กกลมกลวงขนาด 1 "	11.00	ท่อน	165.00	1,815.00	-	-	1,815.00	
	-ค่าแรงงานเหล็ก	503.94	กก.	-	-	12.00	6,047.28	6,047.28	
	-งานทาสีกันสนิม	23.31	ตร.ม.	-	-	35.00	815.85	815.85	
	-สีจริง 3.785 ลิตร	1.00	แกลลอน	775.00	775.00	-	-	775.00	
	รวมยอดยกไป							99,964.95	

รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องเล่น สพด. ปกาสัย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปกาสัย
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				@	รวมเงิน	@	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							99,964.95	
4	งานหลังคา								
	-แปเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 3" มม. หน้า 2.30 มม.	42.00	ท่อน	560.00	23,520.00	-	-	23,520.00	
	-หลังคาเมทัลชีท ยาว 14.6 ม.	24.00	แผ่น	2,392.50	57,420.00	-	-	57,420.00	
	-ค่าแรงงานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท.	216.00	ตร.ม.	-	-	80.00	17,280.00	17,280.00	
	-ปิดชายหลังคาเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" มม. หน้า 2.30 มม.	9.00	ท่อน	360.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	-สีกันสนิม	264.00	ตร.ม.	-	-	35.00	9,240.00	9,240.00	
	-สีจิ้ง 3.785 ลิตร	7.00	แกลลอน	775.00	5,425.00	-	-	5,425.00	
	-ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคา	1,022.00	กก.	-	-	12.00	12,264.00	12,264.00	
5	งานฐานราก F1	10.00	ฐาน						
	- ดินซุด	22.82	ม	0.00	-	168.00	3,832.92	3,832.92	
	- ดินถมพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่	16.90	ม ³	0.00	-	112.00	1,892.80	1,892.80	
	- ทราฮายาบ	0.85	ม ³	654.21	552.81	104.00	87.88	640.69	
	- คอนกรีตทรายบ 1:3:5	0.85	ม ³	1,775.00	1,499.88	426.00	359.97	1,859.85	
	- คอนกรีตฐานราก 1:2:4	3.38	ม ³	2,200.00	7,436.00	419.00	1,416.22	8,852.22	
	- ไม้แบบ 80% + ค้ำยัน	6.40	ม ²	799.00	5,113.60	139.00	889.60	6,003.20	
	- ตะปู	1.92	กก	39.25	75.36	-	-	75.36	
	- เหล็ก								
	DB 12 มม.	271.73	กก	24.20	6,575.82	3.60	978.22	7,554.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.15	กก	35.05	285.72	-	-	285.72	
	รวมยอดยกไป							259,350.74	

รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องเล่น สพด. ปกาสัย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง10 เมตร ยาว 16 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปกาสัย
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				@	รวมเงิน	@	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							259,350.74	
6	พื้น	216.00	ม ²						
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	29.60	ม ³	1,975.00	58,460.00	419.00	12,402.40	70,862.40	
	- ไม้แบบ + ค้ำยัน	6.15	ม ²	799.00	4,913.85	139.00	854.85	5,768.70	
	- ตะปู	8.56	กก	39.25	335.98	0.00	-	335.98	
	- เหล็ก Wire mesh 4 มม.@0.20*0.20 ม.	264.18	ม ²	24.83	6,559.59	4.40	1,162.39	7,721.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.93	กก	35.05	277.79	0.00	-	277.79	
7	- ดินถมพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่	42.00	ม ³	0.00	-	112.00	4,704.00	4,704.00	
8	พื้นEPDM หนา 10 มม.	100.00	ม ²	1,950.00	195,000.00	0.00	-	195,000.00	รวมติดตั้ง
9	ค่ารถถอนเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นเดิม	1.00	งาน		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
10	ค่าติดตั้งเครื่องเล่นใหม่	1.00	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							564,021.59	